

Przedmiar robót 02/07/2025

Obiekt Pawilon A Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.
Rodzaj robót Roboty remontowe klatki schodowej pawilonu A
Branża Budowlana
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Zamawiający Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" s. p. z. o. z. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Biuro kosztorysowe Biuro Usług techniczno-Inwestycyjnych ANBUT Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A

Tabela przedmiaru robót

Pawilon A Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Klatka schodowa - biegi i spoczniki		
1	KSNR 3 0805/01	Rozebranie schodów z wykładziny PCV na kleju wraz z zerwaniem listew na stopniach schodów - analogia 50%R 1,2*(0,27+0,18)*13*2 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5	m2 m2 m2	14,04 15,48 15,48
		razem	m2	45
2	KNR-W 4-01 0817/05	Zerwania listew przyściennych z PCW - analogia 50%R (0,27+0,28)*11*2 (0,27+0,28)*13*2+1,5*2+2,4 (0,27+0,28)*11*2+1,5*2+2,4	m m m	12,1 19,7 17,5
		razem	m	49,3
3	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie 1,2*(0,27+0,18)*13*2 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5	m2 m2 m2	14,04 15,48 15,48
		razem	m2	45
4	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,2*(0,27+0,18)*13*2 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5	m2 m2 m2	14,04 15,48 15,48
		razem	m2	45
5	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów stopnicami 120*30 z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,2*(0,27+0,18)*13*2 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5 1,2*(0,27+0,18)*11*2+2,4*1,5	m2 m2 m2	14,04 15,48 15,48
		razem	m2	45
6	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES o wysokości do 15cm (0,27+0,28)*11*2 (0,27+0,28)*13*2+1,5*2+2,4 (0,27+0,28)*11*2+1,5*2+2,4	m m m	12,1 19,7 17,5
		razem	m	49,3
7	KNNR 2 1301/01	Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych 0,27*11*2 0,27*11*2 0,27*13*2	m m m	5,94 5,94 7,02
		razem	m	18,9