

## Przedmiar robót 01/07/2025

Obiekt Pawilon A Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.  
Rodzaj robót Roboty remontowe ciągów komunikacyjnych parter pawilonu A  
Branża Budowlana  
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
Lokalizacja 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3  
Zamawiający Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" s. p. z. o. z. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3  
Biuro kosztorysowe Biuro Usług techniczno-Inwestycyjnych ANBUT Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A

## Tabela przedmiaru robót

Pawilon A Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Komunikacja parter</b>				
1	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  Parter $1,8*(15,0+4,0*2)+2,15*4,4+1,25*2,4$	m2	53,86
		razem	m2	53,86
2	KNR-W 4-01 0817/05	Zerwania listew przyściennych z PCW - analogia 50%R  $15*2+4*2+2,2*2+4,4*2+1,25*2$	m	53,7
		razem	m	53,7
3	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie - 50% powierzchni  Parter $(1,8*(15,0+4,0*2)+2,15*4,4+1,25*2,4)*50\%$	m2	26,93
		razem	m2	26,93
4	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża  Parter $1,8*(15,0+4,0*2)+2,15*4,4+1,25*2,4$	m2	53,86
		razem	m2	53,86
5	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm  Parter $1,8*(15,0+4,0*2)+2,15*4,4+1,25*2,4$	m2	53,86
		razem	m2	53,86
6	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES o wysokości do 15cm  $15*2+4*2+2,2*2+4,4*2+1,25*2$	m	53,7
		razem	m	53,7