

Przedmiar robót 01/02/2026

Obiekt Baza zabiegowa - pomieszczenia elektrolecznictwa
Rodzaj robót Roboty remontowe
Branża Ogólnobudowlana, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Zamawiający Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" s. p. z. o. z. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Biuro kosztorysowe Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych ANBUT Andrzej Palacz
78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A

Sporządził Andrzej Palacz
Kołobrzeg, 23 lutego 2026 r.

Andrzej Palacz
upr. konstr. i inż. ogólnobudowlane
Ud. 101/172/18
78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A
tel. 601 552 308

Tabela przedmiaru robót

Baza zabiegowa - pomieszczenia elektrocznicztwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed malowaniem ścian 1,2*1,0*5	m2	6
			razem	m2 6
2	KNR 4-03 1107/07	Demontaż zaslon z szynami mocowanymi do sufitu (5,4+2,1) * 4	m	30
			razem	m 30
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zżeraniem tapet na ścianach 2,53*(2,1+5,4)*2*4	m2	151,8
			razem	m2 151,8
4	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
5	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,53*(2,1+5,4)*2*4	m2	151,8
			razem	m2 151,8
6	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
7	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,4*2,1*4 2,53*(2,1+5,4)*2*4	m2	45,36
			razem	m2 197,16
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
9	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na podłogach 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
10	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
11	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek 5,4*2,1*4+60*0,1	m2	51,36
			razem	m2 51,36
12	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5,4*2,1*4	m2	45,36
			razem	m2 45,36
13	KNR-W 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego (2,1+5,4)*2*4	m	60
			razem	m 60
14	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x10cm z przecinaniem płytek (2,1+5,4)*2*4	m	60
			razem	m 60
15	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x10cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (2,1+5,4)*2*4	m	60
			razem	m 60
16	KNR-W 4-01 0322/10	Uszczelnienie styku cokolika z ścianą masą akrylową (2,1+5,4)*2*4	m	60
			razem	m 60

Tabela przedmiaru robót

Baza zabiegowa - pomieszczenia elektrolecznictwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	60
17	KNR-W 4-01 0322/10	Uszczelnienie styku cokolika z posadzką silikonem (2,1+5,4)*2*4		m	60
			razem	m	60
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż mebli w zabudowie - recepcja bazy zabiegowej 1		kpl	1
			razem	kpl	1
19	KNR-W 4-03 0306/04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A ze stykiem ochronnym w podłożu ceglany IP44 - przeniesienie 20 cm nad posadzkę 8*4		szt	32
			razem	szt	32
20	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany 1,5*8*4+3,2*6		m	67,2
			razem	m	67,2
21	KNR 4-03 0203/02	Wymiana przewodów wtykowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe (1,5*8*4+3,2*6)*1,15		m	77,28
			razem	m	77,28
22	KNR 4-03 0601/03	Wymiana oprawek zwykłych przykręcanych do podłoża ceglano 14		szt	14
			razem	szt	14
23	KNR-W 4-02 0234/06	Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 1		kpl	1
			razem	kpl	1
24	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szawce istniejącej (po demontażu) 1		szt	1
			razem	szt	1
25	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej z ruchomą wylewką 1		szt	1
			razem	szt	1
26	Kalkulacja indywidualna	Zawieszenie lustra z podświetleniem LED o wym. 60x80 cm 1		kpl	1
			razem	kpl	1
27	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - fartuch przy umywalce 1,2*0,6		m ²	0,72
			razem	m ²	0,72
28	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 10		szt	10
			razem	szt	10
29	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach 10		szt	10
			razem	szt	10
30	KNR 4-01 0339/03	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla schowania pionów c.o. 2,5*3		m	7,5
			razem	m	7,5
31	KNR 4-02 0106/01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm - przerobienie pionów c.o. 4*2*4		szt	32
			razem	szt	32

Tabela przedmiaru robót

Baza zabiegowa - pomieszczenia elektrociepłowni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" 2,5*3	m	7,5
			razem	m
33	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na grzejnik higieniczny 4	kpl	4
			razem	kpl
34	ZKNR C-2.1 0201/12	Przyklejenie na ścianach paneli ścienny - materiał inwestora 2,05*4*3	mb	24,6
			razem	mb
35	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2,0*2	m2	3,6
			razem	m2